

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| 1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยกะสิม หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง | | |
| 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก | | |
| 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 637,000.- บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | |
| 4. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้น(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) ลำห้วยกะสิม หมู่ที่ 7 บ้านตาลรุ่ง ตำบลดอนตาล ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อม รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน | | |
| 5.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นเงิน 627,000 บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | |
| 6. บัญชีประมาณการราคากลาง | | |
| 6.1.ปร.5 จำนวน 1 แผ่น | | |
| 6.2.ปร.4 จำนวน 1 แผ่น | | |
| 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| 7.1 นายเอกชัย คุ่มหมู่ | ปลัดเทศบาล | ประธานกรรมการ |
| 7.2 ว่าที่ ร.ท.กิตติพงษ์ เสนามาตย์ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 7.3 นายศักดิ์ธัช ท้าวเอ | นายช่างโยธา | กรรมการ |



 (นายเอกชัย คุ่มหมู่)

 ปลัดเทศบาล

 นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาลผาสุก

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง


ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลคลองศาลมาตุ๊ก อำเภอคลองเตย จังหวัดมุกดาหาร


| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| ชื่อโครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ต.ค. (ชนิดคอนกรีตมวลเบา) | ปว.๕ |
| ปริมาณงานก่อสร้าง | ขนาดสันฝายกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม. | |
| สถานที่ก่อสร้าง | บริเวณนาดี อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดมุกดาหาร | |
| เจ้าของโครงการ | ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดมุกดาหาร | |
| หน่วยงานออกแบบและรายการ | กองช่างเทศบาลตำบลคลองศาลมาตุ๊ก | |
| แบบก่อสร้างเลขที่ | - | |
| ประมาณการค่าไม้ประมาณราคา จำนวน | ๑ ฉบับ | เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ |


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท) | Factor F | ค่าปรับวัสดุ (Factor F) | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| ๑ | ประเภทงานอาคาร | - | ๑.๑๐๗๕ | - | Factor F คิดจาก |
| ๒ | ประเภทงานทาง | - | ๑.๑๖๖๕ | - | - เงินส่วนหัวจ่าย ๐ % |
| ๓ | ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหนือ | - | ๑.๒๕๐๐ | - | - เงินประกันผลงานที่ ๐ % |
| ๔ | ประเภทงานชลประทาน | - | ๑.๑๕๐๐ | - | - ตกเบี่ยงเงินที่ ๒ % |
| ๕ | ประเภทงานจัดหาระบบก่อสร้าง | ๕๒๖,๐๒๖.๐๖ | ๑.๑๖๖๕ | ๖๑๐,๖๕๖.๖๖ | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |
| ๖ | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล | ๗๕,๕๐๐.๐๐ | ๑.๐๗๐๐ | ๘๐,๐๘๕.๐๐ | |
| ๗ | ค่าแรงงานก่อสร้าง คิด ๑๐ % ของราคาวัสดุ | ๑๐๕,๖๖๑.๐๐ | ๑.๐๗๐๐ | ๑๑๕,๐๖๑.๐๐ | |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | ๕๗๗,๑๙๓.๐๖ | - | ๖๒๗,๘๐๖.๖๖ | |
| สรุป | คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง | | | ๖๒๗,๐๐๐.๐๐ | |
| | (ตัวอักษร) | | | (หกหมื่นสองพันเจ็ดพันบาทถ้วน) | |


ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ : ตารางเมตร
 และีราคาประมาณ : บาท / ตารางเมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  ผู้ประมาณการ (นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเอ)

๒.  ประธานกรรมการ (นายเกียรติ คุณง)

๓.  ตรวจสอบ (กิตติพงษ์ เสนุนาภคย์)

๔.  กรรมการ (กิตติพงษ์ เสนุนาภคย์)

๕.  กรรมการ (นายศักดิ์สิทธิ์ ท้าวเอ)

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างเขื่อนน้ำดิบ ค.ส.ล. (ชนิดรวมเขื่อนฝ่าน้ำดิบ)
 ปริมาณงานก่อสร้าง งานหินฝ่าน้ำดิบ ๔๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. สูง ๒.๐๐ ม.
 สถานที่ตั้งเป็นการ บริเวณเขื่อนลำห้วยกระเทียม บ้านตาอรุณ หมู่ที่ ๗ ตำบลตอนกลาง อำเภอคอนสาร จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบ บว.๕ แผ่นที่ ๑ / ๑
 ประมาณราคาเมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุของ (บาท) | | ค่าแรงงาน (บาท) | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท) | หมายเหตุ |
|-------|---|----------|-------|---------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|---|
| | | | | หน่วยละ | จำนวนเงิน | หน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ๑. งานดิน | | | | | | | | |
| ๑ | งานดินถมสันเข้า | ๕๗๐.๐๐ | ลบ.ม. | ๖๕.๐๐ | ๓๐,๕๕๐.๐๐ | - | - | ๓๐,๕๕๐.๐๐ | ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง - ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (เดือน พ.ย.๖๒) (ไม่รวมภาษี) ของจังหวัดอุบลราชธานี - สำนักพัฒนาเศรษฐกิจการค้า |
| ๒ | ทรายหยาบรองพื้น | ๒๕.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๐๐.๐๐ | ๗,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๗,๕๐๐.๐๐ | |
| ๓ | ๒. งานแบบหล่อ | | | | | | | | |
| | ไม้แบบ + คร่าว คิด ๕๐ % | ๓๓๕ | ตร.ม. | ๒๐๐.๐๐ | ๖๗,๐๐๐.๐๐ | - | - | ๖๗,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | สปู | ๓๕.๐๐ | กก. | ๕๐.๐๐ | ๑,๗๕๐.๐๐ | - | - | ๑,๗๕๐.๐๐ | |
| ๒ | ๓. งานซ่อมกรวด | | | | | | | | |
| ๓ | คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔ | ๑๘.๐๐ | ลบ.ม. | ๓,๘๘๓.๕๖ | ๖๙,๖๐๓.๖๖ | - | - | ๖๙,๖๐๓.๖๖ | |
| ๔ | ๔. งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| ๕ | เหล็กเส้นกลม dia. ๘ มม. ยาวทั้งสิ้น ๓๐ ม. | ๕,๔๘๐.๐๐ | กก. | ๓๕.๖๖ | ๑๙๕,๗๖๒.๖๐ | - | - | ๑๙๕,๗๖๒.๖๐ | |
| ๖ | ลวดผูกเหล็ก No ๓๘ | ๑๖๕.๐๐ | กก. | ๒๖.๓๗ | ๔,๓๓๕.๐๕ | - | - | ๔,๓๓๕.๐๕ | |
| ๗ | ๕. งานเรียงหินขนาด | | | | | | | | |
| | หินใหญ่กระขนาด | ๒๘.๐๐ | ลบ.ม. | ๕๕๐.๐๐ | ๑๕,๔๐๐.๐๐ | - | - | ๑๕,๔๐๐.๐๐ | |
| ๘ | ๖. งานทั่วไป | | | | | | | | |
| | ท่อ PVC ๓๐ .๓" ขึ้น ๔.๕ | ๖.๐๐ | ฟุต | ๖๑.๐๐ | ๓๖๖.๐๐ | - | - | ๓๖๖.๐๐ | |
| | รวมค่าวัสดุ | | | | | | | | |
| ๕ | ค่าจ้างเหมาเครื่องจักรทุกชนิดส่งคืนฝ่าย พร้อมผู้ดูแลกำกับ คำน | | | | | | | | |
| | หน้าและด้านท้ายฝ่าย (ราคาจ้างเหมาทั้งชิ้นเฉลี่ย ชม. ละ ๑,๖๐๐ บาท) | ๑.๐๐ | เหมา | ๓๔,๕๐๐.๐๐ | ๓๔,๕๐๐.๐๐ | - | - | ๓๔,๕๐๐.๐๐ | |
| | ค่าแรงงานก่อสร้าง คิด ๓๐ % ของราคาวัสดุ | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ไม่รวมค่าจ้างเหมาเครื่องจักรกล | | | | | | | | |
| | รวมเป็นค่างานสนับสนุนดำเนินการทั้งสิ้น | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ๔๘๗,๒๕๖.๕๖ | |

ลงชื่อ.....ประกอบราคา
 ลงชื่อ.....ตรวจ
 ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 ลงชื่อ.....อนุมัติ